

INT-AV

MÓDULO DE VERIFICACIÓN ACÚSTICA DE LA ALARMA

El módulo de verificación acústica de la alarma INT-AV permite una evaluación previa a distancia de un riesgo mediante la intercepción de la situación en el establecimiento protegido. Además, la funcionalidad de difundir mensajes desde la estación de monitorización permite transmitir órdenes a personas que se encuentren en el establecimiento protegido.

- verificación acústica de la alarma que sirve para eliminar alarmas falsas
- difusión local de mensajes desde la estación de monitorización
- transmisión bidireccional de la señal audio entre los intercomunicadores y la línea telefónica
- soporte de hasta 4 intercomunicadores que trabajan en modo half-duplex
- función de detección de sabotaje del micrófono



DATOS TÉCNICOS

| Tensión de alimentación (±15%) | 12 V DC |
|---|------------|
| Dimensiones de la pletina electrónica | 57 x 80 mm |
| Rango de temperaturas de trabajo | -10+55 °C |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 35 mA |
| Peso | 46 g |
| Humedad máxima | 93±3% |
| Clase medioambiental según EN50 130-5 | ll l |
| Consumo máximo de la corriente (INT-AV + 1xINT-AVT) | 160 mA |
| Consumo máximo de la corriente (INT-AV + 4xINT-AVT) | 500 mA |

